

P.E.B.A. Labico
INTERVENTI SUGLI EDIFICI

Scheda: E01	Denominazione: Palazzo Giuliani
<p>Palazzo Giuliani ospita attività culturali e associazioni a beneficio della comunità di Labico ed è ubicato in Piazza Mazzini. È possibile accedervi da due ingressi, quello principale che affaccia sulla piazza, mentre quello secondario è accessibile da una strada pedonale laterale. L'edificio è a norma riguardo le dimensioni dei varchi di accesso, i servizi igienici per disabili ed è fornito di un montacarichi interno per le connessioni verticali. L'accesso percorribile da persone difficoltà motoria è quello laterale. È stata prevista una rampa per l'accesso secondario, un percorso podotattile nell'atrio del piano terra e tre mappe tattili, una per piano.</p>	
n. Intervento	Descrizione
E01/01	Rampa di accesso per dislivello su ingresso secondario, laterale all'edificio
E01/02	Percorso podotattile per raggiungere l'ascensore e i locali posti nella corte interna al piano terra
E01/03	n.3 mappe tattili (una per piano)
Costo Sommario Tot. = € 11.674,03	

Scheda: E02	Denominazione: Casa Comunale
<p>La Casa Comunale è dotata di ascensore e servizi igienici per disabili. L'area antistante l'ingresso principale è già stato rimodellato per consentire l'accesso, mentre per gli ingressi alla Polizia Locale ai Servizi Sociali non è necessaria alcuna miglioria, in quanto il dislivello tra soglia e pavimentazione esterna non supera i 2,5 cm. Gli interventi prevedono il ricollocamento dello stallo dei disabili in prossimità della rampa di accesso all'area esterna prospiciente lo stabile e annessa rimozione di dissuasore a U esistente, creazione di percorso podotattile e relative mappe tattili.</p>	
n. Intervento	Descrizione
E02/01	n.3 mappe tattili (una per piano)
E02/02	Rimozione di n.1 dissuasore

E02/03	Sverniciatura di stallo per disabili e di stallo vicino alla rampa dell'area esterna
E02/04	Realizzazione di nuovo stallo per disabili e nuovo stallo neutro
E02/05	Rimozione segnaletica verticale e messa in opera di nuova
E02/06	Percorso podotattile tra ingresso e area esterna
Costo Sommario Tot. = € 8.209,82	

Scheda: E03	Denominazione: Palazzo Conti
<p>Palazzo Conti è uno degli edifici storici di Labico. Viene aperto in occasione di eventi e visite guidate. L'edificio, per dimensioni e struttura, non consente adeguamenti per migliorarne i servizi, ma è comunque accessibile tramite una servoscala esterno. Palazzo Conti si trova in uno slargo dove è presente anche la Parrocchia, per questo si prevede la realizzazione di uno stallo riservato per entrambe le strutture. Inoltre, indicazione podotattile per segnalare la scala e una mappa tattile.</p>	
n. Intervento	Descrizione
E03/01	n. 2 Mappa tattile
E03/02	Segnalazione podotattile per la scala di accesso
E02/03	Realizzazione di nuovo stallo per disabili
E02/04	Messa in opera di nuova segnaletica verticale
Costo Sommario Tot. = € 5.185,74	

Scheda: E04	Denominazione: Parrocchia S. Andrea Apostolo
<p>Come per Palazzo Conti, anche la Parrocchia presenta dei vincoli tali per cui non è possibile prevedere degli interventi. Il fabbricato dispone di due ingressi, quello principale dà su via della Chiesa ed è costituito da tre gradini in marmo, mentre il secondo affaccia su un vicolo laterale. Non è possibile prevedere una rampa di accesso su nessuno dei due ingressi per questioni topografiche e di spazio. Gli interventi consistono nella messa in pera di una mappa tattile e l'acquisto di un saliscale elettrico.</p>	
n. Intervento	Descrizione
E04/01	Saliscale elettrico per consentire l'accesso alla parrocchia
E04/02	n. 1 Mappa tattile
Costo Sommario Tot. = € 3.600,00	

Scheda: E05	Denominazione: Fontanone / Mattatoio
<p>L'area del Fontanone ed ex Mattatoio è uno dei luoghi simbolo di Labico. La struttura e l'area circostante sono state recentemente ristrutturare ed è possibile visitarle sia in autonomia che con una guida locale. L'area non è accessibile a persone con difficoltà motoria, se non accompagnate con un mezzo di trasporto idoneo. Si dispone la creazione di pavimentazione esterna, di uno stallo riservato e di un percorso podotattile, con relativa mappa tattile.</p>	
n. Intervento	Descrizione
E05/01	Percorso podotattile
E05/02	n. 1 Stallo per disabili
E05/03	Messa in opera di nuova segnaletica verticale
E05/04	Posa in opera di pavimentazione per lo stallo, le percorrenze e rettifica dei dislivelli con l'accesso agli ambienti

E05/05	n. 1 Mappa tattile
Costo Sommario Tot. = € 36.930,21	

Scheda: E06	Denominazione: Stazione FS
<p>La stazione è uno degli snodi principali del comune. L'accesso potenzialmente fruibile da persone con difficoltà motorie risulta sbarrato, mentre non è accessibile l'ingresso principale. Queste problematiche, così come la riorganizzazione dell'area antistante la stazione, saranno risolte dall'intervento di creazione della rotonda in entrata al centro cittadino, tramite banchina per TPL, rampe, percorsi e stalli riservati. Resta l'impossibilità di raggiungere il binario per i treni in direzione Roma. Su questo punto si rimanda all'amministrazione l'onere di intraprendere delle azioni politiche in merito.</p>	
Costo Sommario Tot. = € 0,00	

Scheda: E11	Denominazione: Centro Anziani
<p>Il Centro Anziani di Labico è uno spazio multifunzionale, con annesso campo sportivo, munito di rampe agli ingressi e bagno per disabili a norma. Nel complesso l'edificio non necessita di grandi interventi, perciò sono state previste opere minori di adeguamento, quali impianto citofonico, percorso podotattile e mappa tattile.</p>	
n. Intervento	Descrizione
E11/01	Impianto citofonico
E11/02	Percorso podotattile di raccordo tra marciapiede e rampa di accesso
E11/03	n. 1 Mappa tattile
Costo Sommario Tot. = € 3.312,95	

Scheda: E12	Denominazione: Scuola dell'Infanzia Donna Agnese Pastore
<p>L'edificio scolastico, ubicato nella parte di via F. Ficoni che attraversa il centro storico, è stato adeguato con rampa di accesso al piano terra e servizi igienici a norma. Si è riscontrata l'impossibilità per chi ha difficoltà motoria di raggiungere la scuola se non accompagnato, per via della pavimentazione e della pendenza della strada. La scuola possiede un viale privato, al quale si potrebbe consentire l'accesso solo per carico e scarico del passeggero, per poi lasciare l'auto nel vicino parcheggio. Gli interventi prevedono il rifacimento del manto stradale del viale intorno alla scuola, la creazione di un percorso podotattile dall'ingresso alla rampa e una mappa tattile. In più, la realizzazione di uno stallo dedicato nel parcheggio di fronte la scuola.</p>	
n. Intervento	Descrizione
E12/01	n. 1 stallo riservato
E12/02	Messa in opera di nuova segnaletica verticale
E12/03	Percorso podotattile di raccordo tra cortile e rampa di accesso
E12/04	n. 1 Mappa tattile
E12/05	Rifacimento manto di asfalto vialetto di ingresso
Costo Sommario Tot. = € 9.942,10	

Scheda: E13	Denominazione: Scuola dell'Infanzia Filippo Pastore
<p>La scuola risulta temporaneamente chiusa in attesa dell'inizio degli interventi di ampliamento, che sono già stati finanziati. Presenza di servizi igienici a norma e di rampa di accesso. Non necessita di collegamenti verticali. Gli interventi prevedono la posa in opera di un percorso podotattile e una mappa tattile.</p>	
n. Intervento	Descrizione
E13/01	Percorso podotattile di raccordo tra percorso pedonale e l'ingresso scuola
E13/02	n. 1 Mappa tattile
Costo Sommario Tot. = € 6.194,73	

Scheda: E14	Denominazione: Scuola Primaria Maestra Iole
<p>L'edificio scolastico rientra negli interventi di manutenzione straordinaria già finanziati. È presente un collegamento verticale per mezzo di ascensore e il doppio ingresso, su via L. da Vinci e su via Casilina, permette di incanalare gli alunni secondo esigenza, ma necessitano entrambe di percorso podotattile. Presenza di servizi igienici a norma. Sono stati previsti lavori di rifacimento del manto di asfalto del vialetto di ingresso, di un percorso podotattile e di due mappe tattili, una per la scuola e l'altra su via Casilina all'altezza della scala, per segnalare il percorso.</p>	
n. Intervento	Descrizione
E14/01	Percorso podotattile su via Casilina (scala) e su via L. da Vinci (viale di ingresso)
E14/02	n. 2 Mappi tattili
E14/03	Rifacimento manto di asfalto ingresso
Costo Sommario Tot. = € 19.438,21	

Scheda: E15	Denominazione: Scuola Media Pasquale Marsili
<p>L'edificio scolastico è dotato di rampa di accesso e servizi igienici. La scuola rientra negli interventi di manutenzione straordinaria già finanziati per il triennio 2024/20226 e prevedono, oltre agli principali, il rifacimento della rampa esistente, la creazione di una seconda rampa per il piano terra e la messa in opera di una servoscala e di un elevatore per l'accessibilità al piano primo. Ad integrazione, è stata prevista la creazione di uno stallo dedicato, un percorso podotattile e una mappa tattile.</p>	
n. Intervento	Descrizione
E15/01	n. 1 stallo riservato
E15/02	Messa in opera di nuova segnaletica verticale
E15/03	Percorso podotattile di raccordo tra cortile e rampa di accesso
E15/04	n. 1 Mappa tattile
Costo Sommario Tot. = € 6.509,78	

COSTO SOMMARIO TOTALE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI	€ 110.997,57
--	---------------------